




POZNÁMKA:

- TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA POUZE PRO ZÍSKÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ!

- PK** - PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ ZAVĚŠENÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM PRO TUV. ODVOD KONDENZÁTU POMOCÍ PLASTOVÉ TRUBKY DO SYSTÉMU VNITŘNÍ KANALIZACE, SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU, BEZ NEUTRALIZACE KONDENZÁTU
- VŠ** - NOVĚ ZBUDOVANÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA (šxdxh= 700x950x400mm - vnitřní rozměry), betonová, vodotěsná s těsnícím poklopem pro pojezd aut do 3,5t.
- O1** - PŘIROZENÉ ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI cca 250mm NAD ÚROVNÍ PODLAHY A cca 500mm POD ÚROVNÍ STROPU, OTVOR ø170 S MŘÍŽKOU
- O2** - NUCENÉ ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI S VENTILÁTOREM
- RV** - NOVĚ PROVEDENÁ EL. ROZVODNICE S POJISTKAMI
- ES** - NOVĚ PROVEDENÁ PŘÍPOJNÁ ELEKTROSKŘÍŇ
- HUP** - HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU

-  - ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE S AKUSTICKÝM VYHLÁŠENÍM POPLACHU V PŘÍPADĚ POŽÁRU
-  - PHP PRÁŠKOVÝ S HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ



Projektová a inženýrská
činnost ve výstavbě

Martin Macháč
Kodádkova 16
389 01 Vodňany
tel: +420 603 262 129
email: email@machac.info
www.machac.info

Ing. et. Ing. Miroslav Kiš
Rechle 293
389 01 Vodňany
tel: +420 776 666 781
email: kis@machac.info
www.machac.info

Název akce :
**PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA HASIČSKÉ
ZBROJNICE V ČÍČENICÍCH**

Investor:
Obec Číčenice
Číčenice č.p. 79
IČ: 00251097
387 71 Číčenice

Název kresby:
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
**SCHEMA ELEKTROINSTALACE v
1.NP**

Stupeň projektu:
**PROJEKT PRO STAVEBNÍ
ŘÍZENÍ**

Vytvořil:
Ing. et. Ing. Miroslav Kiš

Datum:
09/2021


Hlavní projektant:
**Ing. et. Ing. Miroslav Kiš
Martin Macháč**

Odpovědný projektant:

Měřítko:
1:75

Číslo výkresu:
D.1.4.8

Paré:



TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAHA
1.01	DÍLNA SE SKLADEM	14,10	BETONOVÁ MAZANINA S EPOXIDOVÝM NÁTĚREM
1.02	GARÁŽ	58,68	BETONOVÁ MAZANINA S EPOXIDOVÝM NÁTĚREM
1.03	CHODBA	2,07	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.04	CHODBA + SCHODIŠTĚ	10,70	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.05	WC - MUŽI	4,38	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.06	WC - ŽENY	1,73	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.07	UMÝVÁRNA MUŽI/ŽENY	4,06	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.08	ŠPINAVÁ ŠATNA	16,64	KERAMICKÁ DLAŽBA

112,36 m²